

Descrição/Especificação: **Manutenção em telhado, estrutura de ferro, paredes e substituição de calhas**

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Manutenção em telhado, estrutura de ferro, paredes e substituição de calhas.

2. JUSTIFICATIVA/DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A manutenção solicitada se faz necessário na EMEB Hélia Pinholi Mungo, para que os servidores, colaboradores e alunos possam desfrutar de um espaço sem riscos de transbordamento de calha, sem quedas, sem acumulos de sujeira e sem indícios de transtornos não só nos patios de refeição e estudos como também nos corredores e salas de aulas que abrangem a área afetada pelos alagamentos provenientes da calha e telhado danificado.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Serviço de retirada parcial de telhado, substituição parcial de telhas danificadas, deslocamento de terça de ferro, resolda de terças de ferro na medida adequada, fechamentos de vãos de paredes danificados pelo deslocamento das terças de ferro, retirada de calhas danificadas para substituição, substituição de calhas com chapas galvanizadas nº26 com corte de 0,55cm na medida de 110 m de comprimento já na largura aumentada para se adequar ao escoamento correto da água da chuva. Instalação de bocais novos, instalação de tubulação adequada para suprir a queda d'água, instalação e realocação das telhas e telhas novas parciais, acabamentos nas paredes e de pintura aonde foi danificado no deslocamento das terças, serviço todo trabalhado em andaimes na altura de 4 metros, com materiais inclusos.

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Prazo de entrega: até 10 dias úteis do recebimento do empenho.

5. Forma de pagamento:

O pagamento será realizado em até 30 dias após a liquidação da nota fiscal devidamente atestada.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Un. 1: Rua Oscar Rodrigues Alves, 55 – Centro – Ed. Siran (Sobreloja) – CEP 16010-330

Un. 2: Rua São Paulo, 728 – Vila Mendonça – CEP 16015-130

Telefone: (18) 3636-1200 - E-mail: secretaria.educacao@aracatuba.sp.gov.br

Prezada Senhora, segue abaixo:

SERVIÇOS:

Serviço de retirada parcial de telhado, substituição parcial de telhas danificadas, deslocamento de terça de ferro, resolda de terças de ferro na medida adequada, fechamentos de vãos de paredes danificadas pelo deslocamento das terças de ferro, retirada de calhas danificadas para substituição, substituição de calhas com chapas galvanizadas nº26 com corte de 0,55cm na medida de 110 m de comprimento já na largura aumentada para se adequar ao escoamento correto da água da chuva, Instalação de bocais novos, Instalação de tubulação adequada para suprir a queda da água, Instalação e realocação das telhas e telhas novas parciais, acabamentos nas paredes e de pintura aonde foi danificado no deslocamento das terças, serviço todo trabalhado em andaimes na altura de 4 metros, com materiais inclusos.

VALOR TOTAL

R\$ 22 300,00 (VINTE E DOIS MIL E TREZENTOS REAIS)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

30 DIAS.

CONDIÇÕES DE ENTREGA.

12 dias úteis.